

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

Iroda és postacím: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.

Tel./Fax: 74/512-312

www.kozuti-epito.hu E-mail: keszkft@keszkft.hu



Tanúsítvány r. száma:
CERT-205440-2016-AQ-BUD-RvA

Ikt.szám: I-53/2020.
Előadó: Matvon András

Kelt: Bátaszék, 2020. június 19.
Tárgy: Árajánlat – Bonyhád, Kossuth
L. u. burkolat felújítás

Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Bonyhád Város Önkormányzata
7150 Bonyhád
Széchenyi tér 12.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm a Bonyhád, Kossuth L. u. Árpád utca és régi vásártér bejárója közötti szakaszának felújítására készített tájékoztató ajánlatunkat az alábbi műszaki tartalommal:

Bonyhád, Kossuth L. u. - Útburkolat felújítása (Árpád u. és régi vásártér bejáró között) - Érintett hrsz.: 1351.- Aszfaltburkolat építése 6 cm vtg-ban 567 m hosszban 6,5 m szélességgel, útcsatlakozások aszfaltozásával a meglévő aszfaltburkolat előzetes marásával, részleges alépitmény helyreállítással 200 m²-en, kétoldali süllyesztett szegélyezéssel (1.134 fm), 50 cm stabilizált padkával - teljes felület: 4145,5 m²;
Ajánlati ár: 54.304.665,- Ft + Áfa, összesen: 68.966.925,- Ft,

Az ajánlat melléklete: tételes költségvetés

Reményeink szerint ajánlatunkkal elő tudtuk segíteni fejlesztési elképzelése megvalósítását és kedvező elbírálás esetén, részt tudunk venni a munka kivitelezésében.

Tisztelettel:

Matvon András
műszaki előkészítő



Megrendelő:

**Bonyhád Város Önkormányzata
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.**

Létesítmény:

**Bonyhád, Kossuth L. u. - Útburkolat felújítása (Árpád u. és régi vásártér
bejáró között)
Érintett hrsz.: 1351.**

Munkarész:

**Aszfaltburkolat építése 6 cm vtg-ban 567 m hosszban 6,5 m szélességgel,
útcsatlakozások aszfaltozásával a meglévő aszfaltburkolat előzetes
marásával, részleges alépítmény helyreállítással 200 m²-en, kétoldali
süllyesztett szegélyezéssel (1.134 fm), 50 cm stabilizált padkával - teljes
felület: 4145,5 m²**

Szám	Tétel sorszám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
1.	M1.	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése	1	db	,-	350 000,-	,-	350 000,-
2.	42.	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés	374	fm	,-	580,-	,-	216 920,-
3.	43.	Beton, aszfalt és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	8,9	m ³	,-	17 810,-	,-	158 509,-
4.	44.	Beton, aszfalt és betonelem burkolatok bontása géppel	60	m ³	,-	12 920,-	,-	775 200,-
5.	23.	Földkitermelés közművesített területen géppel, rakodással, vagy helyben deponálva	246,8	m ³	,-	2 235,-	,-	551 598,-
6.	149.	Burkolat gépi marása 2-5 cm között géplánccal (1000 mm es marási szélességig)	3685,5	m ²	,-	900,-	,-	3 316 950,-
7.	33.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	315,7	m ³	,-	686,-	,-	216 570,-
8.	M34.	Föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok szállítás 25 km-en belül	253,2	m ³	,-	4 500,-	,-	1 139 400,-
9.	34.	Föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok szállítás 5 km-en belül	246,8	m ³	,-	1 650,-	,-	407 220,-

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS

Szám	Tétel sorszáma	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
10.	35.	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának, kezelésének költségei	253,2	m3	,-	5 000,-	,-	1 266 000,-
11.	36.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	767	m2	,-	400,-	,-	306 800,-
12.	39.	Ágyazati réteg építése 0/20-0/80 zuzalékból, vagy darált anyagból	40	m3	8 695,-	8 157,-	347 800,-	326 280,-
13.	41.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	423,5	m3	,-	492,-	,-	208 362,-
14.	101.	Süllyesztett útszegély építése C-10 min.beton alapperendán beton megtámasztással hézag kezeléssel előkészítő földmunkákkal	1134	fm	6 080,-	2 174,-	6 894 720,-	2 465 316,-
15.	9.	Útpálya takarítása gépseprő eszközök igénybevételével	4145,5	m2	,-	100,-	,-	414 550,-
16.	98.	Aszfaltburkolatok javítása kátyúzása 6 cm vastagságig egy vagy két rétegben bontás, hézagvágás és hézagkezelés nélkül bitumenemulziós ragasztással	8	tonna	52 083,-	24 723,-	416 664,-	197 784,-
17.	85.	Aszfalt burkolat kötő és kopóréteg építése gépi bedolgozással AC-4, AC-8 vagy AC-11 minőségű aszfaltbetonból előre elkészített alépítményre bitumen emulziós kellősitéssel	248,8	m3	110 000,-	12 000,-	27 368 000,-	2 985 600,-
18.	105.	Közmű fedlapok hibáinak javítása, szintre emelése fedlap és keret visszanyerésével szennyvízakra esetében 500-700 mm átmérőig	4	db	14 858,-	29 515,-	59 432,-	118 060,-

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS

Oldalszám: 3

Szám	Tétel sorszáma	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
19.	93.	Kavicsbeton burkolat készítése C20-16/KK min. betonból 20-25 cm vtg-ban, zsáluzási munkákkal, utókezeléssel	45,9	m3	38 530,-	9 800,-	1 768 527,-	449 820,-
20.	119.	Betonvas szerelési munkák különféle műtárgyak részére 8-10 mm átmérőben	1,06	tonna	,-	465 500,-	,-	493 430,-
21.	70.	Útpadka készítése Gánti 0/22-es zúzottkőből 10 cm vtg-ban előkészített földműre	517,5	m2	1 067,-	856,-	552 173,-	442 980,-
22.	15.	Közmű szakfelügyelet	2	db	,-	45 000,-	,-	90 000,-
Munkarész összesen:							37 407 316,-	16 897 349,-
Költségvetés nettó összege:								54 304 665,-
Ált.forg.adó 27 %								14 662 260,-
Költségvetés összesen:								68 966 925,-

